



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων

ΔΗΜΟΣ: ΥΔΡΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ							
A/A	Περιγραφή εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Επιμετρικά Στοιχεία	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							
1	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	A.1	NET ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	$2*(17,30+9,0)+2*(12,35*5,0)=434,9$	435,00
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	A.2	NET ΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ-2304	m2	$2*(17,30+9,0)+2*(12,35*5,0)=434,9$	435,00
3	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	A.3	NET ΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	$2*(17,30+9,0)+2*(12,35*5,0)=434,9$	435,00
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	A.4	NET ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	$15,70*5,80+15,70*4,20+2*(15,70*3,00)+2*(5,80*3,00)+4*(4,20*3,00)+2*(15,70*3,00)+2*(17,30*12,35)*0,30=558,80$	600,00
5	Καθαίρεση επικεραμώσεων	A.5	NET ΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2	-240	240,00
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	A.6	NET ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	m2	$4*(1,20*0,80)=3,84$	3,84
7	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	A.7	NET ΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	ton	-504	504,00
8	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	A.8	NET ΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	tonx10m	-505	505,00
9	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	A.9	NET ΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	tonx10m	-407	407,00
10	Μεταφορά υλικών με ζώα.	A.10	NET ΟΙΚ 10.05	ΟΙΚ 1128	tonx100m	-3200	3.200,00
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	A.11	NET ΟΙΚ 10.07	ΟΙΚ 1137	ton.km	-410	410,00
12	Θαλάσσιες μεταφορές στην Ύδρα, των υλικών κατασκευής	A.12	ΟΙΚ NA 10.07.01	ΟΙΚ 1137	m3	-140	140,00
13	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A.13	NET ΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	m2	$8*(2,05*3)+2*(5*3)=79,20$	80,00
14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A.14	NET ΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	$2,05*5,00=10,25$	15,00
ΟΜΑΔΑ Β : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							
15	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	B.1	NET ΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ- 7912	m2	-240	240,00
16	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	B.2	NET ΟΙΚ 72.04	ΟΙΚ-7204	m2	-240	240,00
17	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξυλίνων επενδύσεων - Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	B.3	NET ΟΙΚ 52.43.02	ΟΙΚ-5244	m2	$17,30*12,35=213,655$	220,00
18	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	B.4	NET ΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ-7122	m2	$15,70*5,80+15,70*4,20+2*(15,70*3,00)+2*(5,80*3,00)+4*(4,20*3,00)+2*(15,70*3,00)+2*(17,30*12,35)*0,30=558,80$	600,00
19	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	B.5	NET ΟΙΚ 77.68	ΟΙΚ-7768	m2	$8,5*5,8+6,8*5,8+6,8*4,2+3,8*4,2+4,2*4,2=150,90$	150,00
20	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	B.6	NET ΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	m2	$2,05*5,00=10,25$	15,00
21	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	B.7	NET ΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m2	$8*(2,05*3)+2*(5*3)=79,20$	80,00
22	Περιθώρια (σοβατετιά) από κεραμικά πλακίδια	B.8	NET ΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	m	$8*2,05+2*5,0=26,40$	30,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Επιμετρικά Στοιχεία	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ Γ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ							
23	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	Γ.1	NET ΟΙΚ ΣΧ.54.26	ΟΙΚ 5426	m2	$4*(1,20*0,80)=3,84$	4,00
24	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	Γ.2	NET ΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ-5283	m2	-240	240,00
25	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	Γ.3	NET ΟΙΚ 5451	ΟΙΚ-5451	m2	$4*(0,85*2,20)=7,48$	8,00
ΟΜΑΔΑ Δ : ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ							
26	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθηνένου) τύπου, χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά του.	Δ.1	ΑΤΗΕ 8151.2	ΗΛΜ 14	τεμ	4	4,00
27	Δοχείο απορριμμάτων WC	Δ.2	ΑΤΗΕ 8176.22.1	ΗΛΜ 14	τεμ	4	4,00
28	Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με το δοχείο.	Δ.3	ΑΤΗΕ Ν8176.23.1	ΗΛΜ 14	τεμ	4	4,00
29	Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, με καπάκι.	Δ.4	ΑΤΗΕ Ν8178.11.1	ΗΛΜ 14	τεμ	4	4,00
30	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, χρώματος λευκού.	Δ.5	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	τεμ	4	4,00
ΟΜΑΔΑ Ε : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
31	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	E.1	NET ΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ-7715	m2	$15,70*5,80+15,70*4,20+2*(15,70*3,00)+2*(5,80*3,00)+4*(4,20*3,00)+2*(15,70*3,00)+2*(8,50+5,80)*4+8,50*5,80+2*(6,80+4,20)*4+6,80*5,80+2*(6,80+4,20)*4+3,80*4,20+2*(4,20+4,20)*4+4,20*4,20+2,05*5,00=1.026,15$	1.200,00
32	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	E.2	NET ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ-7785.1	m2	$15,70*5,80+15,70*4,20+2*(15,70*3,00)+2*(5,80*3,00)+4*(4,20*3,00)+2*(15,70*3,00)+2*(8,50+5,80)*4+8,50*5,80+2*(6,80+4,20)*4+6,80*5,80+2*(6,80+4,20)*4+3,80*4,20+2*(4,20+4,20)*4+4,20*4,20+2,05*5,00=1.026,15$	1.200,00
33	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	E.3	NET ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ-7785.1	m2	$8*(2,05*3)+2*(5*3)=79,20$	95,00
34	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	E.4	NET ΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ-7754	m2	$17,30*12,35=213,655$	220,00
35	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	E.5	NET ΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ-7771	m2	$17,30*12,35=213,655$	220,00
36	Καθαρισμός με υδροβολή λίθινων επιφανειών	E.6	ΥΔΡ 10.18 N	ΥΔΡ-6370	m2	$2*(17,3*9)+12,35*9+12,35*5=484,30$	485,00
37	Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	E.7	NET ΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ-7104	m2	$2*(17,3*9)+12,35*9+12,35*5=484,30$	485,00
38	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτη κυκλική	E.8	ΑΤΗΕ Ν8062.3	ΗΛΜ 1	m	$4*10=40$	40,00
39	Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές).	E.9	ΑΤΗΕ Ν8061.2.1	ΗΛΜ 34	m	$2*(17,30+12,35)=59,30$	60,00
40	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	E.10	NET ΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	m2	-240	240,00

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9 - 2 - 2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9 - 2 - 2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**