

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Περιγραφή εργασίας	A.T.	κωδικός νέου άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα Μελέτης
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	A-2	ΟΔΟ-1123Α	M3	18,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	A-3.3	ΟΔΟ-1133Α	M3	72,00
3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	3	10.02	ΟΙΚ-1101	ton	140,00
4	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	4	10.04	ΟΙΚ-1127	M3	300,00
5	Καθαίρεση λιθόστρωτου	5	ΣΧ.22.20.02.1	ΟΙΚ-2237	M2	360,00
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>						
1	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου αποχέτευσης	6	ΣΧ.16.22	ΥΔΡ 6630.1	TEM	5,00
2	Λιθόστρωτα με φυσικούς λίθους , χωρίς την προμήθεια λίθων	7	ΣΧ.41.02.02.β	ΟΙΚ 4107	M3	120,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας , για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	8	32.02.03	ΟΙΚ-3213	M3	72,00
4	Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος,για τα άρθρο (A.T.8)	9	ΣΧ.32.02.03	ΟΙΚ-3213	M3	72,00
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	10	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	750,00
6	Προσαύξηση τιμής δομικών πλεγμάτων B500C (S500s) (	11	ΣΧ. 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	750,00
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος , 'αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	12	12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	M	20,00
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 60cm x 70cm	13	ΣΧ. ΥΔΡ 80.66.2.3	ΗΛΜ 10	TEM	1,00
8	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	14	79.15.03	ΟΙΚ-7914	M2	20,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή εργασίας	Α.Τ.	κωδικός νέου άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα Μελέτης
-----	--------------------	------	---------------------------	---------------	---------------	------------------

η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ