

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΟΥ  
 ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  
 Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιώτικων Δήμων

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΥΔΡΑΣ  
 ΕΡΓΟ : ΓΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A	Περιγραφή εργασίας	A.T.	κωδικός νέου άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα Μελέτης	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
<b>ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	A-2	ΟΔΟ-1123Α	M3	18,00	0,70	12,60	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	A-3.3	ΟΔΟ-1133Α	M3	72,00	8,20	590,40	
3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	3	10.02	ΟΙΚ-1101	ton	140,00	7,30	1.022,00	
4	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	4	10.04	ΟΙΚ-1127	M3	300,00	2,00	600,00	
5	Καθαίρεση λιθόστρωτου	5	ΣΧ.22.20.02.1	ΟΙΚ-2237	M2	360,00	64,87	23.353,20	
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α</b>	<b>25.578,20</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου αποχέτευσης	6	ΣΧ.16.22	ΥΔΡ 6630.1	TEM	5,00	146,00	730,00	
2	Λιθόστρωτα με φυσικούς λίθους , χωρίς την προμήθεια λίθων	7	ΣΧ.41.02.02.β	ΟΙΚ 4107	M3	120,00	110,00	13.200,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας , για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C12/15	8	32.02.03	ΟΙΚ-3213	M3	72,00	78,00	5.616,00	
4	Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος,για τα άρθρο (Α.Τ.8)	9	ΣΧ.32.02.03	ΟΙΚ-3213	M3	72,00	80,00	5.760,00	
5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	10	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	750,00	1,07	802,50	
6	Προσαύξηση τιμής δομικών πλεγμάτων B500C (S500s) (	11	ΣΧ. 38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	750,00	0,41	307,50	
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος , 'αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	12	12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	M	20,00	9,30	186,00	
7	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 60cm x 70cm	13	ΣΧ. ΥΔΡ 80.66.2.3	ΗΛΜ 10	TEM	1,00	528,20	528,20	
8	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	14	79.15.03	ΟΙΚ-7914	M2	20,00	3,00	60,00	
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β</b>	<b>27.190,20</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή εργασίας	A.T.	κωδικός νέου άρθρου	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα Μελέτης	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
									ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α+Β <b>52.768,40</b>
									Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 9.498,31
									Σύνολο 62.266,71
									Απρόβλεπτα 9.340,01
									Σύνολο 71.606,72
									Αναθεώρηση 0,00
									Απολογιστικά 9.038,44
									Σύνολο 80.645,16
									Φ.Π.Α. 24% 19.354,84
									<b>Γενικό Σύνολο 100.000,00</b>
	ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14- 04 -2020 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14- 04- 2020 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ						
	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ						